ОБЩИНА СМЯДОВО
9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация – Смядово има следното инвестиционно предложение: ***„Ремонт на част от улица “Опълченска“ от ОТ147а до ОТ147, гр.Смядово, община Смядово, област Шумен“***

Характер на инвестиционното предложение: ново инвестиционно предложение.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда ***ремонт на част от улица “Опълченска “ от ОТ147а ДО ОТ 147, гр.Смядово***, които имат обслужващи функции - осигуряват достъп до имотите по нея.

Основна цел на ИП е да реши ремонтирането и подновяването на улична настилка, както и повърхностното отводняване

Улица „Опълченска“ се явява улица от VI клас улична мрежа с локално движение. Приет е локален километраж. Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Представлява ситуационно една права. Дължината е 112,83м. Теренът е равнинен. Надлъжния наклон е между 0,5% и 2,5 %. В разглеждания участък е извършен оглед на място и се забелязва следното състояние: Улицата е без асфалтова настилка с променлива ширина. По дължина на участъка се наблюдават повърхностни деформации. Има съществуващи бордюри в дясно. По улицата има изграден водопровод.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

1. Ситуационно и нивелетно решение.

Проектът се изготвя с технически елементи в ситуация и надлъжен профил, съответстващи на улици VI-ти клас, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, при условие за максимално придържане към съществуващия пътен участък.

Основните цели на разработката при спазване изискванията на техническото задание са да се даде решение за:

- Рехабилитация на улична настилка;
- повърхностно отводняване;
- безопасност на движението;

На база направените измервания, трасето на улицата е геометрирано в ситуация и се запазва съществуващото му положение. Запазват се съществуващите бордюри. Предвижда се уширение на настилката в ляво с ширина до 1.5 м. Предвижда се подравняване и профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка и два пласта асфалтобетон. Предвижда се и направа на тротоар с настилка от стоманобетон с ширина 1,75 м.(до съществуващите имотни граници) За геометриране на проектната ос е използвана програмата GIS EXPLORER.

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на

пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с прави и криви, съгласно техническите изисквания на ”Норми за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на населените места”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена нова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см и 4 см плътен асфалтобетон. Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони отговарят на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Търсен е компромис за осигуряване на правилна геометрична форма на пътната настилка и добро отводняване.

Проектната скорост е 30 км/ч.

За осигуряване на нивелетата в проектирания участък ще се следва следната технологична последователност на работа:

- изкоп на неподходящ повърхностен пласт;
- полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 30см;
- профилиране с трошенокаменна настилка по основното трасе;
- полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.;

2. Напречен профил.

Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на Норми за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на населените места.

Приетия напречен наклон на настилката е 0,5-2,5%. Ширината на настилката е съобразена със съществуващите бордюри. Запазват се съществуващите бордюри.

3. Настилка.

3.1. Улична настилка - поради големия брой повърхностни неравности по настилката се предвижда профилиране на трошенокаменната настилка и два пласта асфалтобетон.

4. Отводняване.

В района няма изградена канализация. Отводняването е решено повърхностно чрез подходящи наклони. Направен е план за отводняване.

5. Кръстовища.

Предвиждат се зауствания в началото и края на обекта с настилка с плътен и неплътен асфалтобетон с променлива дължина и дебелини мин.4см.

Ел. стълбове и кабели не се предвижда да се изместват

ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛСТВО

Кратко описание на технологичната последователност

- изкоп на неподходящ повърхностен пласт;
- полагане на трошен камък за уширение на конструкцията и основа на тротоар;
- профилиране с трошенокаменна настилка по основното трасе;
- направа на тротоарна настилка от стоманобетон;
- полага се пласт от неплътен асфалтобетон (биндер) с деб. 4 см.;
- полага се износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “В” с деб. 4 см.;
- направа на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И МЕРКИ ПО ТБТ.

- **Временна организация на движението**

Основната цел е осигуряване на безопасността на движение по време на изпълнение на строително-ремонтните работи. Предвижда се ремонтните работи да бъдат извършвани с или без отбиване на движението. По време на строителството участъците, по които ще се работи ще бъдат сигнализирани и обезопасени с временна сигнализация, съгласно "Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".

- **Безопасност и охрана на труда**

При изпълнение на ремонтните работи ще се спазват стриктно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

С реализацията на инвестиционното предложение, ще се постигне изпълнение на Дейност 11.2.1: „*Реконструкция/ рехабилитация на уличната мрежа във всички населени места на територията на общината“* към Мярка 11.2: „*Ремонт на улична мрежа в населените места от общината“* по Приоритет 11: „*Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата инфраструктура на общината за подобряване на териториалната свързаност и достъп на обектите за публични услуги“* на Стратегическа цел 3: *„Устойчиво развитие на територията на община Смядово чрез изграждане на техническа инфраструктура, опазване и възстановяване на околната среда.“* на Плана за интегрирано развитие на Община Смядово за периода 2021 – 2027 г.

Инвестиционно предложение ще бъде реализирано в регулационните граници на град Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ЕКАТЕ: 67708, ул. „Опълченска“ от ОТ147а до ОТ147.

При реализиране на ИП няма да бъдат засегнати защитени зони по НАТУРА 2000, защитени територии, обявени по смисъла на ЗЗТ, обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси.

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използването на природни ресурси

По време на строителството не се очаква емитиране на вредни вещества във въздуха. Възможно е да се отделят емисии от фини прахови частици при извършването на определени строителни дейности, но чрез оросяване на участъците ще се предотврати замърсяване.

Очаква се генериране на минимални количества строителни отпадъци единствено по време на строителството. Образувалите се строителни отпадъци, ще бъдат предавани на фирма, притежаваща разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО и депонирани на лицензирано депо.

При изпълнението на инвестиционното намерение не се очаква формиране на отпадъчни води

Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични - неприложимо за настоящото инвестиционно предложение.

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В:

→ РИОСВ – гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3; тел. за контакти: 054/87 49 13;

→ Община Смядово, пл. „Княз Борис I” № 2 при Мирела Ганчева – Специалист „Еколог“ тел. за контакти: 05351/ 21-30